

RESUMEN DE LISTA DE MATERIALES DE OBRA GRIS POR FASE VIVIENDA UNIFAMILIAR (APROX.= 3 HAB + ESTACIONAMIENTO)		
FASE	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
REPLANTEO	ESTACAS DE 2" X 2" X 2'	Delimitación de terreno
	REGLAS DE 1" X 4" X 10'	Madera
	CUADROS DE 2" X 2" X 10'	Madera
	LBS DE CLAVOS DE ALAMBRE DE 2 1/2"	Algunos países en kilogramos (kg)
CIMIENTOS	BLOQUES DEHORMIGÓN 6"	Bloque hueco (0.15x0.20x0.40) cm.
	SACOS DE CEMENTO	25 kg, 42.5kg, 50kg
	m3 ARENA	Algunos países en pies cúbicos
	m3 PIEDRA	Algunos países en pies cúbicos
	BARRAS DE ACERO CORRUGADO #3	3/8 de pulgadas, galvanizado
	BARRAS DE ACERO CORRUGADO #4	4/8 de pulgadas, galvanizado
PISO	LBS DE ALAMBRE GALV. CAL 16	Algunos países en kilogramos (kg)
	ÁREA TECHADA	
	SACOS DE CEMENTO	25 kg, 42.5kg, 50kg
	m3 ARENA	Algunos países en pies cúbicos
	m3 PIEDRA	Algunos países en pies cúbicos
	TABLAS DE 1"X6"X10'	Madera
	CUADROS DE 2"X2"X12"	Madera
	LBS CLAVOS DE ACERO	Algunos países en kilogramos (kg)
	LBS CLAVOS DE ALAMBRE	Algunos países en kilogramos (kg)
	ESTACIONAMIENTO	
COLUMNAS	SACOS DE CEMENTO	25 kg, 42.5kg, 50kg
	m3 ARENA	Algunos países en pies cúbicos
	m3 PIEDRA	Algunos países en pies cúbicos
	MALLA ELECTROSOLDADA	Opcional/acero corrugado
	ÁREA DE ACCESO VEHICULAR	
	SACOS DE CEMENTO	25 kg, 42.5kg, 50kg
ESTACIONAMIENTO	m3 ARENA	Algunos países en pies cúbicos
	m3 PIEDRA	Algunos países en pies cúbicos
	SACOS DE CEMENTO	25 kg, 42.5kg, 50kg
	m3 ARENA	Algunos países en pies cúbicos
	m3 PIEDRA	Algunos países en pies cúbicos
	SACOS DE CEMENTO	25 kg, 42.5kg, 50kg
	m3 ARENA	Algunos países en pies cúbicos
	m3 PIEDRA	Algunos países en pies cúbicos
COLUMNAS	SACOS DE CEMENTO	25 kg, 42.5kg, 50kg
	m3 ARENA	Algunos países en pies cúbicos
	m3 PIEDRA	Algunos países en pies cúbicos
	BARRAS #3	3/8 de pulgadas, galvanizado
	BARRAS #4	4/8 de pulgadas, galvanizado
	LBS DE ALAMBRE GALV. CAL 16	Algunos países en kilogramos (kg)
	LBS DE CLAVOS DE ALAMBRE DE 2 1/2"	Algunos países en kilogramos (kg)
	LBS DE CLAVOS DE ACERO DE 3 1/2"	Algunos países en kilogramos (kg)
	TABLAS DE 1"X12"X10'	Madera
	CUADROS 2"X4"X10'	Madera



RESUMEN DE LISTA DE MATERIALES DE OBRA GRIS POR FASE		
VIVIENDA UNIFAMILIAR (APROX.= 3 HAB + ESTACIONAMIENTO)		
FASE	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
BLOQUEO	BLOQUES DE 4"	Bloque hueco (0.10x0.20x0.40) cm.
	BLOQUES DE 6"	Bloque hueco (0.15x0.20x0.40) cm.
	SACOS DE CEMENTO	25 kg, 42.5kg, 50kg
	m3 ARENA	Algunos países en pies cúbicos
	MALLA DE COLAR ARENA 1/4"	Para colar arena
REPELLO	SACOS DE CEMENTO	25 kg, 42.5kg, 50kg
	m3 ARENA	Algunos países en pies cúbicos
	REGLAS CANTEADAS DE 1"X4"X10'	Madera
	MALLA DE ALAMBRE DE 1/8"	Para colar arena
DINTEL Y ALFEIZAR	SACOS DE CEMENTO	25 kg, 42.5kg, 50kg
	m3 ARENA	Algunos países en pies cúbicos
	m3 PIEDRA	Algunos países en pies cúbicos
	BARRAS #3	3/8 de pulgadas, galvanizado
	BARRAS #4	4/8 de pulgadas, galvanizado
	LBS DE ALAMBRE GALV. CAL 16	Algunos países en kilogramos (kg)
	LBS DE CLAVOS DE ALAMBRE DE 2 1/2"	Algunos países en kilogramos (kg)
VIGAS DE AMARRE Y VIGAS DE TECHO	LBS DE CLAVOS DE ACERO DE 3 1/2"	Algunos países en kilogramos (kg)
	SACOS DE CEMENTO	25 kg, 42.5kg, 50kg
	m3 ARENA	Algunos países en pies cúbicos
	m3 PIEDRA	Algunos países en pies cúbicos
	BARRAS #3	3/8 de pulgadas, galvanizado
	BARRAS #4	4/8 de pulgadas, galvanizado
	LBS DE ALAMBRE GALV. CAL 16	Algunos países en kilogramos (kg)

por:

Arquitecturacivil. **blog**